

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE

LAVORI EDILI

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				I M P O R T I		
			par. ug.	lung.	larg.	H/Peso	Quantità	unitario	TOTALE
				ml			ml	€/ml	€
1	D.51.60.120.20	<p>F.P.OP. DI BAR. STR. IN LEGNO ED AN. IN ACC. - bordo ponte Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza bordo ponte, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s. m., realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, il loro montaggio esclusi gli elementi terminali e d'avvio. La misurazione sarà effettuata convenzionalmente in asse al primo ed ultimo piantone di ogni singola tratta escludendo lo sviluppo degli elementi terminali e d'avvio.</p> <p>contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio</p>							
		MISURAZIONI:							
		Strada comunale		25,00	1,000		25,00		
		SOMMANO ml					25,00	196,00	4.900,00